

Linköping 960403

Malmslättshus nr. 8

Beträffande Underhållsplan samt revidering av denna .


Bifogar härmed en ny revidering enligt överrenskommelse till er som är utförd i samband med vårt avstämningsmöte 960402 .

Vad som är utfört är i korta drag följande:

- Vi har tagit bort samtliga avgränsande staket mellan lägenheterna eftersom detta skulle ligga på varje enskild lägenhetsinnehavare.
- Dessutom har vi utfört en ekonomisk avstämmning där man har tagit bort 80% av kostnaden vilket motsvarar entreprenörskostnad på samtliga målningsarbeten.

Om det är några frågor är Ni välkomna att ta kontakt med mig .

Med vänlig hälsning
Underhållsplaneringen/Underhållsansvarig



Alexander Spasojevic



Riksbyggen
LINKÖPING

Alexander Spasojevic
Underhållsplanering/
Underhållsansvarig

Box 1515, 581 15 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 41
Tel vx 013-23 08 00, Direkt 013-23 08 09
Telefax 013-23 08 20

UNDERHÅLLSPLAN

FÖR

MALMSLÄTTSHUS NR.8

Riksbyggen Linköping har härmed nöjet att överlämna denna underhållsplan till Er Bostadsrättsförening.

INNEHÅLL

Flik 1: Situationsplan och byggnadsförteckning

Flik 2: Besiktningsrapport

Flik 3: Åtgärder utanför UH-plan

Flik 4: Underhållsplan 10 år

Flik 5: Underhållsplan 10 år, 60 år konto

Flik 6: Underhållsplan 30 år

Flik 7: Åtgärdsplanering år 1

Flik 8: Åtgärdsplanering år 2

Flik 9: Checklista för uppdatering av UH-plan

Flik 10: Finansiella bidrag

Flik 11: Mängdförteckning och kontoplan

Flik 12: Så här tyder du din underhållsplan

Företag: 016 RIKSBYGGEN LINKÖPING

Område

68 MALMSLÄTTHUS 8

Objekttyp:	10	BOSTADSRÄTT			
Kommun:			Församling:		
Förvaltare:	JOHAN ERIKSSON				
Distrikt:	LINKÖPING				
Område:	LINKÖPING				
Kont.person:			Telefon:		
Kostn.ställe:					
Antal lgh.:	42		Antal lok.:	0	
Eget/Inhyrt:			Ägare:		
Aktivt fr.o.m.:		t.o.m.			
Resurs					
Nyckeltal:	0	Enhet:	BTA:	m ²	LOA: m ²
UH-faktor:	1,00		BRA:	3.720,0 m ²	BOA: m ²
Uppllysning:	Besiktn. utförd 940602				

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 001 HUS 1 OMR.B LGH.3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning undertak entre	15,0 m2	2003	12	1991	1 397
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	87,0 m2	2015	30	1985	6 577
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24226 Fönster,strykning	6,0 st	1999	8	1991	2 559
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	14,0 m	2010	25	1985	3 761
22221 Hängrännor,byte	38,0 m	2010	25	1985	8 567
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr fastigh.	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	38,0 m	2011	20	1991	2 975
26123 Takpannor,byte	258,0 m2	2025	40	1985	95 434
26256 Takplåt,strykning trgd.förr fastigh.	4,0 m2	2000	15	1985	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	162,0 m2	1998	3	1995	437
57FT2	162,0 m2	1998	3	1995	656

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	002	HUS 2 OMR.B LGH.4-4-4	Variante:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr.fasad	56,0 m2	1999	8	1991	5 216
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan lgh	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förr gavel	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	7,0 m2	1999	8	1991	652
21116 Träpanel,strykning undertak entre	34,0 m2	2003	12	1991	3 167
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	115,0 m2	2015	30	1985	8 694
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	903
24226 Fönster,strykning	12,0 st	1999	8	1991	5 119
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	18,0 m	2010	25	1985	4 835
22221 Hängrännor,byte	67,0 m	2010	25	1985	15 105
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan lgh	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr gavel	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan lgh	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	67,0 m	2011	20	1991	5 246
26123 Takpannor,byte	446,0 m2	2025	40	1985	164 975
26256 Takplåt,strykning trgd.förr gavel	2,0 m2	2006	15	1991	178
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan lgh	4,0 m2	2006	15	1991	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan lgh	7,0 m	2001	10	1991	680
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr gavel	2,0 m	2001	10	1991	194

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 002 HUS 2 OMR.B LGH.4-4-4 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Inf.	Föregående	Kostnad
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1	288,0 m2	1998	3	1995	777
57FT2	288,0 m2	1998	3	1995	1 166

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 003 HUS 3 OMR.B LGH.4-3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	45,0 m2	1999	8	1991	4 191
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 3:r	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 4:a	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	6,0 m2	1999	8	1991	558
21116 Träpanel,strykning undertak entre	28,0 m2	2003	12	1991	2 608
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	111,0 m2	2025	40	1985	8 391
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning badrum 4:a	1,0 st	1999	8	1991	301
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	20,0 m	2010	25	1985	5 373
22221 Hängrännor,byte	60,0 m	2010	25	1985	13 527
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan 3:r	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	60,0 m	2011	20	1991	4 698
26123 Takpannor,byte	408,0 m2	2025	40	1985	150 919
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan 3:r	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m2	2006	15	1991	178
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr vid 4:a	3,0 m	2001	10	1991	291

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	003	HUS 3 OMR.B LGH.4-3-3	Variant:	Med kostnad Kostnadsläge 9502

Kostnadsfaktor: 1,35

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel:	01	TAK o TAKDETALJER				
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1		258,0 m2	1998	3	1995	696
57FT2		258,0 m2	1998	3	1995	1 044

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 004 HUS 4 OMR.B LGH.3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00	FASADER o FÖNSTER				
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning undertak entre	15,0 m2	2003	12	1991	1 397
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	87,0 m2	2025	40	1985	6 577
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24226 Fönster,strykning	6,0 st	1999	8	1991	2 559
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01	TAK o TAKDETALJER				
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	14,0 m	2010	25	1985	3 761
22221 Hängrännor,byte	38,0 m	2010	25	1985	8 567
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr fastigh.	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	38,0 m	2011	20	1991	2 975
26123 Takpannor,byte	258,0 m2	2025	40	1985	95 434
26256 Takplåt,strykning trgd.förr fastigh.	4,0 m2	2000	15	1985	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System: 56	VENTILATION				
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	162,0 m2	1998	3	1995	437
57FT2	162,0 m2	1998	3	1995	656

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekman-na-lista
Byggnad: 005 HUS 5 OMR.B LGH.4-3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	45,0 m2	1999	8	1991	4 191
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	6,0 m2	1999	8	1991	558
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 3:r	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 4:a	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning undertak entre	28,0 m2	2003	12	1991	2 608
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	111,0 m2	2025	40	1985	8 391
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning badrum 4:a	1,0 st	1999	8	1991	301
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	20,0 m	2010	25	1985	5 373
22221 Hänggrännor,byte	60,0 m	2010	25	1985	13 527
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan 3:r	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	60,0 m	2011	20	1991	4 698
26123 Takpannor,byte	408,0 m2	2025	40	1985	150 919
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan 3:r	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m2	2006	15	1991	178
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr vid 4:a	3,0 m	2001	10	1991	291

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	005	HUS 5 OMR.B LGH.4-3-3	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel:	01	TAK o TAKDETALJER				
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1		258,0 m2	1998	3	1995	696
57FT2		258,0 m2	1998	3	1995	1 044

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekman-na-lista
Byggnad: 006 HUS 6 OMR.B LGH.2-3-3-2 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning trgd.förr.2st 2:or	18,0 m2	1999	8	1991	1 676
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	7,0 m2	1999	8	1991	652
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	31,0 m2	1999	8	1991	2 887
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr.fasad	37,0 m2	1999	8	1991	3 446
21116 Träpanel,strykning trgd.förr. vid 3:or	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning undertak enter	24,0 m2	2003	12	1991	2 235
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	119,0 m2	2025	40	1985	8 996
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning gavlar 2:or	4,0 st	1999	8	1991	1 204
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	4,0 st	1999	8	1991	1 636
24276 Fönster,strykning v-rum	4,0 st	1999	8	1991	847
25216 Dörrar,strykning entredörrar	4,0 st	2001	10	1991	1 555
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	21,0 m	2010	25	1985	5 641
22221 Hängrännor,byte	67,0 m	2010	25	1985	15 105
22221 Hängrännor,byte trgd.förr 2st 2:or	4,0 m	2010	25	1985	901
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr. 3:or	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr 2st 2:or	4,0 m	2011	20	1991	226
22416 Takfot,strykning trgd.förr. 3:or	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	67,0 m	2011	20	1991	5 246
26123 Takpannor,byte	458,0 m2	2025	40	1985	169 414
26256 Takplåt,strykning trgd.förr 3:or	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr 2st 2:or	4,0 m2	2006	15	1991	356

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekman-na-lista
Byggnad:	006	HUS 6 OMR.B LGH.2-3-3-2	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel:	01	TAK o TAKDETALJER				
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr. 3:or	7,0 m	2001	10	1991	680
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr. 2st 2:or	6,0 m	2001	10	1991	583
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	4,0 st	2005	20	1985	66 036
57FT1		297,0 m2	1998	3	1995	801
57FT2		297,0 m2	1998	3	1995	1 202

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmansna-lista
Byggnad:	007	HUS 7 OMR.B LGH.5-5	Variante:	Med kostnad
Kostnadsfaktor:	1,35			Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdelt: 00	FASADER o FÖNSTER				
21116 Träpanel,strykning cykelförråd	55,0 m2	1999	8	1991	5 123
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	32,0 m2	1999	8	1991	2 980
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	88,0 m2	2025	40	1985	6 652
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	19,0 m	1999	8	1991	513
22376 Stångkonstruktioner,strykning stolpverk cykelförr.	16,0 m	1999	8	1991	432
24216 Fönster,strykning tak fönster	2,0 st	1999	8	1991	602
24216 Fönster,strykning grovkök	2,0 st	1999	8	1991	602
24226 Fönster,strykning	6,0 st	1999	8	1991	2 559
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25116 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	747
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	19,0 m	1999	8	1991	1 846
--- Byggdelt: 01	TAK o TAKDETALJER				
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
21116 Träpanel,strykning gavelspr.unders.förr	7,0 m2	2003	12	1991	652
22211 Stuprör,byte	14,0 m	2010	25	1985	3 761
22211 Stuprör,byte inkl.båda förr	10,0 m	2010	25	1985	2 686
22211 Stuprör,byte inkl.båda förr.	22,0 m	2010	25	1985	5 910
22221 Hängrännor,byte	36,0 m	2010	25	1985	8 116
22221 Hängrännor,byte inkl.båda förr.	16,0 m	2010	25	1985	3 607
22221 Hängrännor,byte inkl.båda förr.	16,0 m	2010	25	1985	3 607
22346 Vindskivor,strykning inkl.båda förr.	22,0 m	2001	10	1991	772
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning inkl.båda förr.	20,0 m	2011	20	1991	1 134
22426 Takfot,strykning	36,0 m	2011	20	1991	2 818
26123 Takpannor,byte	237,0 m2	2025	40	1985	87 666

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekman-na-lista
Byggnad:	007	HUS 7 OMR.B LGH.5-5	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502

Kostnadsfaktor: 1,35

Åtgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel:	01	TAK o TAKDETALJER				
26256	Takplåt,strykning inkl.båda förr.	56,0 m2	2006	15	1991	4 989
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1		228,0 m2	1998	3	1995	615
57FT2		228,0 m2	1998	3	1995	923

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 008 HUS 8 OMR.B LGH.4-4 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktör: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdelen: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	24,0 m2	1999	8	1991	2 235
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning undertak entre	24,0 m2	2003	12	1991	2 235
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	81,0 m2	2025	40	1985	6 123
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	602
24226 Fönster,strykning	8,0 st	1999	8	1991	3 412
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdelen: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	16,0 m	2010	25	1985	4 298
22221 Hängrännor,byte	45,0 m	2010	25	1985	10 145
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	45,0 m	2011	20	1991	3 523
26123 Takpannor,byte	313,0 m2	2025	40	1985	115 778
26256 Takplåt,strykning trgd.förr	4,0 m2	2006	15	1991	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	192,0 m2	1998	3	1995	518
57FT2	192,0 m2	1998	3	1995	777

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 **Rapporttyp:** Lekmanna-lista
Byggnad: 009 HUS 1 OMR.C LGH.2-3-3-2 **Variant:** Med kostnad
 Kostnadsfaktör: 1,35 Kostnadsläge 9502

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr.fasad	37,0 m2	1999	8	1991	3 446
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	31,0 m2	1999	8	1991	2 887
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	7,0 m2	1999	8	1991	652
21116 Träpanel,strykning trgd.förr.2st 2:or	18,0 m2	1999	8	1991	1 676
21116 Träpanel,strykning trgd.förr. vid 3:or	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning undertak enter	24,0 m2	2003	12	1991	2 235
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	119,0 m2	2025	40	1985	8 996
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning gavlar 2:or	4,0 st	1999	8	1991	1 204
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	4,0 st	1999	8	1991	1 636
24276 Fönster,strykning v-rum	4,0 st	1999	8	1991	847
25216 Dörrar,strykning entredörrar	4,0 st	2001	10	1991	1 555
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	21,0 m	2010	25	1985	5 641
22221 Hängrännor,byte	67,0 m	2010	25	1985	15 105
22221 Hängrännor,byte trgd.förr 2st 2:or	4,0 m	2010	25	1985	901
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr. 3:or	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr 2st 2:or	4,0 m	2011	20	1991	226
22416 Takfot,strykning trgd.förr. 3:or	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	67,0 m	2011	20	1991	5 246
26123 Takpannor,byte	458,0 m2	2025	40	1985	169 414
26256 Takplåt,strykning trgd.förr 2st 2:or	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr 3:or	4,0 m2	2006	15	1991	356

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	009	HUS 1 OMR.C LGH.2-3-3-2	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	01	TAK o TAKDETALJER				
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr. 2st 2:or	6,0 m	2001	10	1991	583
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr. 3:or	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	4,0 st	2005	20	1985	66 036
57FT1		297,0 m2	1998	3	1995	801
57FT2		297,0 m2	1998	3	1995	1 202

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 010 HUS 2 OMR.C LGH.4-4 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	24,0 m2	1999	8	1991	2 235
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning undertak entre	24,0 m2	2003	12	1991	2 235
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	81,0 m2	2025	40	1985	6 123
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	602
24226 Fönster,strykning	8,0 st	1999	8	1991	3 412
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdel: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	16,0 m	2010	25	1985	4 298
22221 Hängrännor,byte	45,0 m	2010	25	1985	10 145
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	45,0 m	2011	20	1991	3 523
26123 Takpannor,byte	313,0 m2	2025	40	1985	115 778
26256 Takplåt,strykning trgd.förr	4,0 m2	2006	15	1991	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	192,0 m2	1998	3	1995	518
57FT2	192,0 m2	1998	3	1995	777

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 011 HUS 3 OMR.C LGH.4-4-4 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr.fasad	56,0 m2	1999	8	1991	5 216
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan lgh	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	7,0 m2	1999	8	1991	652
21116 Träpanel,strykning trgd.förr gavel	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning undertak entre	34,0 m2	2003	12	1991	3 167
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	115,0 m2	2025	40	1985	8 694
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	903
24226 Fönster,strykning	12,0 st	1999	8	1991	5 119
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	18,0 m	2010	25	1985	4 835
22221 Hängrännor,byte	67,0 m	2010	25	1985	15 105
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan lgh	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan lgh	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr gavel	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	67,0 m	2011	20	1991	5 246
26123 Takpannor,byte	446,0 m2	2025	40	1985	164 975
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan lgh	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr gavel	2,0 m2	2006	15	1991	178
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan lgh	7,0 m	2001	10	1991	680
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr gavel	2,0 m	2001	10	1991	194

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 011 HUS 3 OMR.C LGH.4-4-4 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1	288,0 m2	1998	3	1995	777
57FT2	288,0 m2	1998	3	1995	1 166

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	012	HUS 4 OMR.C LGH.4-4	Variante:	Med kostnad
Kostnadsfaktor:	1,35			Kostnadsläge 9502

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	00	FASADER o FÖNSTER			
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	24,0 m2	1999	8	1991	2 235
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning undertak entre	24,0 m2	2003	12	1991	2 235
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	81,0 m2	2025	40	1985	6 123
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	602
24226 Fönster,strykning	8,0 st	1999	8	1991	3 412
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela:	01	TAK o TAKDETALJER			
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	16,0 m	2010	25	1985	4 298
22221 Hängrännor,byte	45,0 m	2010	25	1985	10 145
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	45,0 m	2011	20	1991	3 523
26123 Takpannor,byte	313,0 m2	2025	40	1985	115 778
26256 Takplåt,strykning trgd.förr	4,0 m2	2006	15	1991	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System:	56	VENTILATION			
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	192,0 m2	1998	3	1995	518
57FT2	192,0 m2	1998	3	1995	777

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 013 HUS 5 OMR.C LGH.4-3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsläge 9502

Kostnadsfaktor: 1,35

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	45,0 m2	1999	8	1991	4 191
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	6,0 m2	1999	8	1991	558
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 3:r	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 4:a	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning undertak entre	28,0 m2	2003	12	1991	2 608
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	111,0 m2	2025	40	1985	8 391
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning badrum 4:a	1,0 st	1999	8	1991	301
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	20,0 m	2010	25	1985	5 373
22221 Hängrännor,byte	60,0 m	2010	25	1985	13 527
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	245
22416 Takfot,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan 3:r	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	60,0 m	2011	20	1991	4 698
26123 Takpannor,byte	408,0 m2	2025	40	1985	150 919
26256 Takplåt,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m2	2006	15	1991	178
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan 3:r	4,0 m2	2006	15	1991	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	680

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	013	HUS 5 OMR.C LGH.4-3-3	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	01	TAK o TAKDETALJER				
27516	Krönbeslag,strykning trgd.förr vid 4:a	3,0 m	2001	10	1991	291
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1		258,0 m2	1998	3	1995	696
57FT2		258,0 m2	1998	3	1995	1 044

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 014 HUS 6 OMR.C LGH.4-3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 3:r	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	45,0 m2	1999	8	1991	4 191
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	6,0 m2	1999	8	1991	558
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning trgd.förr mellan 4:a	9,0 m2	1999	8	1991	838
21116 Träpanel,strykning undertak entre	28,0 m2	2003	12	1991	2 608
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	111,0 m2	2025	40	1985	8 391
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24216 Fönster,strykning badrum 4:a	1,0 st	1999	8	1991	301
24226 Fönster,strykning	10,0 st	1999	8	1991	4 266
24256 Fönster,strykning	3,0 st	1999	8	1991	1 227
24276 Fönster,strykning v-rum	3,0 st	1999	8	1991	635
25216 Dörrar,strykning entredörrar	3,0 st	2001	10	1991	1 166
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	20,0 m	2010	25	1985	5 373
22221 Hängrännor,byte	60,0 m	2010	25	1985	13 527
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr mellan 3:r	2,0 m	2011	20	1991	113
22416 Takfot,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	60,0 m	2011	20	1991	4 698
26123 Takpannor,byte	408,0 m2	2025	40	1985	150 919
26256 Takplåt,strykning trgd.förr mellan 3:r	4,0 m2	2006	15	1991	356
26256 Takplåt,strykning trgd.förr vid 4:a	2,0 m2	2006	15	1991	178
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr vid 4:a	3,0 m	2001	10	1991	291

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	014	HUS 6 OMR.C LGH.4-3-3	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel:	01	TAK o TAKDETALJER			
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr mellan 3:r	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System:	56	VENTILATION			
57241 Fläktaggregat,byte	3,0 st	2005	20	1985	49 527
57FT1	258,0 m2	1998	3	1995	696
57FT2	258,0 m2	1998	3	1995	1 044

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	015	HUS 7 OMR.C LGH.5-5	Variant:	Med kostnad Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd	Mängd	Nästa	Inf.	Föregående	Kostnad
--- Byggdelen: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning cykelförråd	55,0 m2	1999	8	1991	5 123
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	32,0 m2	1999	8	1991	2 980
21321 Tegelfogar ,lagning tot. tegel	88,0 m2	2025	40	1985	6 652
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	19,0 m	1999	8	1991	513
22376 Stångkonstruktioner,strykning stolpverk cykelförr.	16,0 m	1999	8	1991	432
24216 Fönster,strykning tak fönster	2,0 st	1999	8	1991	602
24216 Fönster,strykning grovkök	2,0 st	1999	8	1991	602
24226 Fönster,strykning	6,0 st	1999	8	1991	2 559
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25116 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	747
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	19,0 m	1999	8	1991	1 846
--- Byggdelen: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelspr.unders.förr	7,0 m2	2003	12	1991	652
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte inkl.båda förr	10,0 m	2010	25	1985	2 686
22211 Stuprör,byte inkl.båda förr.	22,0 m	2010	25	1985	5 910
22211 Stuprör,byte	14,0 m	2010	25	1985	3 761
22221 Hängrännor,byte inkl.båda förr.	16,0 m	2010	25	1985	3 607
22221 Hängrännor,byte inkl.båda förr.	16,0 m	2010	25	1985	3 607
22221 Hängrännor,byte	36,0 m	2010	25	1985	8 116
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22346 Vindskivor,strykning inkl.båda förr.	22,0 m	2001	10	1991	772
22416 Takfot,strykning inkl.båda förr.	20,0 m	2011	20	1991	1 134
22426 Takfot,strykning	36,0 m	2011	20	1991	2 818
26123 Takpannor,byte	237,0 m2	2025	40	1985	87 666

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmans-lista
Byggnad:	015	HUS 7 OMR.C LGH.5-5	Variant:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	01	TAK o TAKDETALJER				
26256	Takplåt,strykning inkl.båda förr.	56,0 m2	2006	15	1991	4 989
--- System:	56	VENTILATION				
57241	Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1		228,0 m2	1998	3	1995	615
57FT2		228,0 m2	1998	3	1995	923

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 016 HUS 8 OMR.C LGH.3-3 Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela: 00 FASADER o FÖNSTER					
21116 Träpanel,strykning panel gavlar	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning under v-rum fönster	4,0 m2	1999	8	1991	372
21116 Träpanel,strykning trgd.förråd	11,0 m2	1999	8	1991	1 024
21116 Träpanel,strykning entr.förr+entr fasad	30,0 m2	1999	8	1991	2 794
21116 Träpanel,strykning undertak entre	15,0 m2	2003	12	1991	1 397
21321 Tegelfogar,lagning tot. tegel	87,0 m2	2025	40	1985	6 577
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbräda gavlar	23,0 m	1999	8	1991	621
24226 Fönster,strykning	6,0 st	1999	8	1991	2 559
24256 Fönster,strykning	2,0 st	1999	8	1991	818
24276 Fönster,strykning v-rum	2,0 st	1999	8	1991	423
25216 Dörrar,strykning entredörrar	2,0 st	2001	10	1991	777
27516 Krönbeslag,strykning plåtbleck gavlar	23,0 m	1999	8	1991	2 235
--- Byggdela: 01 TAK o TAKDETALJER					
21116 Träpanel,strykning gavelsprång undersid	10,0 m2	2003	12	1991	931
22211 Stuprör,byte	14,0 m	2010	25	1985	3 761
22221 Hängrännor,byte	38,0 m	2010	25	1985	8 567
22346 Vindskivor,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	245
22346 Vindskivor,strykning	26,0 m	2001	10	1991	912
22416 Takfot,strykning trgd.förr fastigh.	2,0 m	2011	20	1991	113
22426 Takfot,strykning	38,0 m	2011	20	1991	2 975
26123 Takpannor,byte	258,0 m2	2025	40	1985	95 434
26256 Takplåt,strykning trgd.förr fastigh.	4,0 m2	2000	15	1985	356
27516 Krönbeslag,strykning trgd.förr fastigh.	7,0 m	2001	10	1991	680
--- System: 56 VENTILATION					
57241 Fläktaggregat,byte	2,0 st	2005	20	1985	33 018
57FT1	162,0 m2	1998	3	1995	437
57FT2	162,0 m2	1998	3	1995	656

Område: 68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad: 017	GARAGE GB3 3ST A 5GLP	Variante:	Med kostnad
			Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor: 1,35			

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel: 00 FASADER					
21116 Träpanel,strykning inkl.3st längor	238,0 m2	1999	8	1991	22 169
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbr.vipportar15st	36,0 m	1999	8	1991	972
25648 Portar,strykning inkl.3st längor	15,0 st	2001	10	1991	8 748
--- Byggdel: 01 TAK					
22211 Stuprör,byte inkl.3st längor	40,0 m	2010	25	1985	10 746
22221 Hängrännor,byte inkl.3st längor	97,0 m	2010	25	1985	21 868
22346 Vindskivor,strykning inkl.3st längor	41,0 m	2001	10	1991	1 439
22426 Takfot,strykning inkl.3st längor	97,0 m	2011	20	1991	7 595
26123 Takpannor,byte inkl.3st längor	328,0 m2	2025	40	1985	121 327

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	018	GARAGE GB16 1ST A 5GLP	Variant:	Med kostnad
Kostnadsfaktor:	1,35			Kostnadsläge 9502

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdal: 00 FASADER					
16235 Träplank,målning staket soprum 1st	49,0 m2	1999	8	1991	1 521
21116 Träpanel,strykning	78,0 m2	1999	8	1991	7 265
22376 Stångkonstruktioner,strykning stolpverk soprum	33,0 m	1999	8	1991	891
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbr.vipportar 5st	12,0 m	1999	8	1991	324
25648 Portar,strykning	5,0 st	2001	10	1991	2 916
--- Byggdal: 01 TAK					
22211 Stuprör,byte	13,0 m	2010	25	1985	3 492
22221 Hängrännor,byte	41,0 m	2010	25	1985	9 243
22346 Vindskivor,strykning	14,0 m	2001	10	1991	491
22426 Takfot,strykning	41,0 m	2011	20	1991	3 210
26123 Takpannor,byte	140,0 m2	2025	40	1985	51 786

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	019	GARAGE GB4 2ST A 6GLP	Variante:	Med kostnad
Kostnadsfaktor:	1,35			Kostnadsläge 9502

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	00	FASADER				
21116	Träpanel,strykning inkl.2st längor	168,0 m2	1999	8	1991	15 649
22376	Stångkonstruktioner,strykning täckbr.vipportar12st	28,0 m	1999	8	1991	756
25648	Portar,strykning inkl.båda längor	12,0 st	2001	10	1991	6 998
--- Byggdela:	01	TAK				
22211	Stuprör,byte inkl.2st längor	35,0 m	2010	25	1985	9 402
22221	Hängrännor,byte inkl.2st längor	77,0 m	2010	25	1985	17 359
22346	Vindskivor,strykning inkl.2st längor	28,0 m	2001	10	1991	982
22426	Takfot,strykning inkl.2st längor	77,0 m	2011	20	1991	6 029
26123	Takpannor,byte inkl.2st längor	262,0 m2	2025	40	1985	96 913

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	020	GARAGE GB8 1ST A 6GLP	Variante:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdela:	00	FASADER				
21116	Träpanel,strykning	88,0 m2	1999	8	1991	8 197
22376	Stångkonstruktioner,strykning täckbr.vippportar6st	14,0 m	1999	8	1991	378
25648	Portar,strykning	6,0 st	2001	10	1991	3 499
--- Byggdela:	01	TAK				
22211	Stuprör,byte	13,0 m	2010	25	1985	3 492
22221	Hängrännor,byte	38,0 m	2010	25	1985	8 567
22346	Vindskivor,strykning	14,0 m	2001	10	1991	491
22426	Takfot,strykning	38,0 m	2011	20	1991	2 975
26123	Takpannor,byte	131,0 m2	2025	40	1985	48 456

Område: 68
Byggnad: 021

MALMSLÄTTHUS 8
GARAGE GB17 1ST A 6GLP

Rapporttyp:
Variant:

Lekmanna-lista
Med kostnad
Kostnadsläge 9502

Kostnadsfaktor: 1,35

Atgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- Byggdel: 00 FASADER					
16235 Träplank,målning staket soprum 1st	49,0 m2	1999	8	1991	1 521
21116 Träpanel,strykning	84,0 m2	1999	8	1991	7 824
22376 Stångkonstruktioner,strykning stolpverk soprum	33,0 m	1999	8	1991	891
22376 Stångkonstruktioner,strykning täckbr. vipportar6st	14,0 m	1999	8	1991	378
25648 Portar,strykning	6,0 st	2001 _x	10	1991	3 499
--- Byggdel: 01 TAK					
22211 Stuprör,byte	17,0 m	2010	25	1985	4 567
22221 Hängrännor,byte	45,0 m	2010	25	1985	10 145
22346 Vindskivor,strykning	14,0 m	2001	10	1991	491
22426 Takfot,strykning	45,0 m	2011	20	1991	3 523
26123 Takpannor,byte	153,0 m2	2025	40	1985	56 594

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Rapporttyp: Lekmanna-lista
Byggnad: 022 VÄRMEANLÄGGNING Variant: Med kostnad
Kostnadsfaktor: 1,35 Kostnadsläge 9502

Åtgärd		Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- System:	00	UNDERCENTRAL				
56256	Värmeväxlare,renovering	3,0 st	2005	20	1985	48 806
56382	Cirkulationspump värme,byte	1,0 st	2003	15	1985	4 163
56388	Cirkulationspump värme,byte	1,0 st	2015	25	1985	21 284
56398	Expansionskärl,byte duromatic	1,0 st	2015	30	1985	24 389
56541	Reglerventiler värme,byte	3,0 st	2003	18	1985	5 269
83212		3,0 st	2003	12	1985	47 952

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Rapporttyp:	Lekmanna-lista
Byggnad:	023	MARK	Variante:	Med kostnad
				Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor:	1,35			

Atgärd			Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad
--- System:	00	KULVERT					
14117	Värmekulvert,byte område C		115,0 m	2015	30	1985	547 722
14117	Värmekulvert,byte område B		151,0 m	2015	30	1985	719 182
14122	Kulvertventiler,byte område B		21,0 st	2015	30	1985	42 468
14122	Kulvertventiler,byte område C		24,0 st	2015	30	1985	48 535
14422	Brunnar slamsugning i hela området		10,0 st	1996	2	1994	2 700
--- System:	01	UTRUSTNING					
1301a			20,0 KKR	1995	6		27 000

Område: 68 MALMSLÄTTUS 8 Utskriftsnivå: Byggnad
Sortering: Byggnad
Kostnadsfaktor 1,35 Kostnadsläge 9502

Byggnad	Underhållskostnad i KKR										Kronor/ År/BRA	Med.,Ki /År/BRA	
	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05			
001	HUS 1 OMR.B LGH.3-3			1	14	0	4		2	1	33	34,10	46,01
002	HUS 2 OMR.B LGH.4-4-4			2	21		5		4	2	50	29,14	41,55
003	HUS 3 OMR.B LGH.4-3-3			2	19		5		4	2	50	31,12	42,79
004	HUS 4 OMR.B LGH.3-3			1	14	0	4		2	1	33	34,10	45,67
005	HUS 5 OMR.B LGH.4-3-3			2	19		5		4	2	50	31,12	42,79
006	HUS 6 OMR.B LGH.2-3-3-2			2	20		6		3	2	66	33,57	43,26
007	HUS 7 OMR.B LGH.5-5			2	16		4		2	2	33	25,41	37,58
008	HUS 8 OMR.B LGH.4-4			1	15		4		3	1	33	29,81	43,01
009	HUS 1 OMR.C LGH.2-3-3-2			2	20		6		3	2	66	33,57	43,26
010	HUS 2 OMR.C LGH.4-4			1	15		4		3	1	33	29,81	43,01
011	HUS 3 OMR.C LGH.4-4-4			2	21		5		4	2	50	29,14	41,30
012	HUS 4 OMR.C LGH.4-4			1	15		4		3	1	33	29,81	43,01
013	HUS 5 OMR.C LGH.4-3-3			2	19		5		4	2	50	31,12	42,79
014	HUS 6 OMR.C LGH.4-3-3			2	19		5		4	2	50	31,12	42,79
015	HUS 7 OMR.C LGH.5-5			2	16		4		2	2	33	25,41	37,58
016	HUS 8 OMR.C LGH.3-3			1	14	0	4		2	1	33	34,10	45,67
017	GARAGE GB3 3ST A 5GLP				23		10						
018	GARAGE GB16 1ST A 5GLP				10		3						
019	GARAGE GB4 2ST A 6GLP				16		8						
020	GARAGE GB8 1ST A 6GLP				9		4						
021	GARAGE GB17 1ST A 6GLP				11		4						
022	VÄRMEANLÄGGNING								57		49		
023	MARK	3		3		3	27	3		3			
Summa, Område		3		28	344	4	130	3	106	28	742	37,28	65,51

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING MALMSLÄTTSHUS NR.8

	ÅR 95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	"01/02	"02/03	"03/04	"04/05
TILLGÅNG REP.FOND	944	1082	1223	1336	1133	1270	1281	1419	1454	1567
AVSÄTTNING UNDERHÅLL*	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
LÖPANDE UNDERHÅLL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PLANERAT UNDERHÅLL	3	0	28	344	4	130	3	106	28	742
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FOND	1082	1223	1336	1133	1270	1281	1419	1454	1567	966

* Föreningens nuvarande avsättning till periodiserat samt löpande underhåll enligt ekonomisk plan 50Kr/m²/år

RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING MALMSLÄTTSHUS NR.8

	ÅR 95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	"01/02	"02/03	"03/04	"04/05
TILLGÅNG REP.FOND	944	1082	1223	1336	1408	1548	1668	1806	1937	2050
AVSÄTTNING UNDERHÅLL*	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
LÖPANDE UNDERHÅLL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PLANERAT UNDERHÅLL	3	0	28	69	1	21	3	10	28	742
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FOND	1082	1223	1336	1408	1548	1668	1806	1937	2050	1449

* Föreningens nuvarande avsättning till periodiserat samt löpande underhåll enligt ekonomisk plan 50Kr/m²/år

I denna avstämning har jag tagit bort entreprenörskostnaden

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Utskriftsnivå: Område
Sortering: Område
Kostnadsfaktor 1,35 Kostnadsläge 9502

Egen åtgärdsgrupp	Underhållskostnad i KKR										Kronor/ År/BRA	Med.,Kr /År/BRA	
	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05			
5241 FASADER O SOCKLAR				196				32				6,14	8,16
5242 FÖNSTER				95								2,54	3,18
5243 DÖRRAR O PORTAR							42					1,13	1,13
5245 YTTERTAK					1	29		16				1,26	19,22
5246 PLÅTDETALJER						6						0,17	4,40
5248 UTVÄNDIGA MÅLNIN.ARB				53								1,43	1,79
5255 VÄRME								4		49		1,42	1,18
5256 LUFTBEHANDLING			25			25			25	693		20,66	11,57
5257 STYR O REGLER								53				1,43	1,15
5273 STÅNGSEL MM						27						0,73	1,21
5279 MARKYTOR	3		3		3		3		3			0,36	12,53
Summa Område	3		28	344	4	130	3	106	28	742		37,28	65,51

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8 Utskriftsnivå: Område
Sortering: Område
Kostnadsfaktor 1,35 Kostnadsläge 9502

Egen åtgärdsgrupp		Underhållskostnad i KKR										Kronor/ Med.,Kr	
		96-01	02-07	08-13	14-19	20-25	26-31	32-37	38-43	44-49	50-55	Ar/BRA	/Ar/BRA
5241	FASADER O SOCKLAR	196	228		244	301	228		228	212	228	8,37	8,16
5242	FÖNSTER	95	95		95	95	95		95	95	95	3,39	3,18
5243	DÖRRAR O PORTAR	42		42		42	42		42		42	1,13	1,13
5245	YTTERTAK	30	32	123	17	2502	140	16	46	1	155	13,71	19,22
5246	PLÅTDETALJER	6		400		6	6	393	6		6	3,69	4,40
5248	UTVÄNDIGA MÅLNIN.ARB	53	53		53	53	53		53	53	53	1,91	1,79
5255	VÄRME		53		50	49		4	21	77		1,14	1,18
5256	LUFTBEHANDLING	50	744	50	50	744	50	50	50	744	50	11,57	11,57
5257	STYR O REGLER		53		48	5	48		53		48	1,15	1,15
5273	STÅNGSEL MM	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	1,21	1,21
5279	MARKYTOR	8	8	8	1366	8	8	8	8	1366	8	12,53	12,53
Summa Område		508	1293	650	1950	3832	698	499	630	2574	712	59,79	65,51

Område: 68 MALMSLÄTTUS 8 Utskriftsnivå: Byggnad
Sortering: Byggnad
Kostnadsfaktor 1,35 Kostnadsläge 9502

Byggnad		Underhållskostnad i KKR										Kronor/ Ar/BRA	Med.,Kr /Ar/BRA
		96-98	99-01	02-04	05-07	08-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25		
001	HUS 1 OMR.B LGH.3-3	1	18	3	48	13	7	24	1	4	143	53,95	46,01
002	HUS 2 OMR.B LGH.4-4-4	2	26	6	73	22	11	36	2	6	238	48,79	41,55
003	HUS 3 OMR.B LGH.4-3-3	2	24	5	70	21	10	24	2	6	229	50,70	42,79
004	HUS 4 OMR.B LGH.3-3	1	18	3	48	13	7	17	1	4	150	53,95	45,67
005	HUS 5 OMR.B LGH.4-3-3	2	24	5	70	21	10	24	2	6	229	50,70	42,79
006	HUS 6 OMR.B LGH.2-3-3-2	2	26	5	89	24	12	26	2	7	267	51,57	43,26
007	HUS 7 OMR.B LGH.5-5	2	20	3	56	29	8	19	2	9	145	42,83	37,58
008	HUS 8 OMR.B LGH.4-4	1	18	4	49	16	8	19	1	4	171	50,70	43,01
009	HUS 1 OMR.C LGH.2-3-3-2	2	26	5	89	24	12	26	2	7	267	51,57	43,26
010	HUS 2 OMR.C LGH.4-4	1	18	4	49	16	8	19	1	4	171	50,70	43,01
011	HUS 3 OMR.C LGH.4-4-4	2	26	6	73	22	11	27	2	6	246	48,79	41,30
012	HUS 4 OMR.C LGH.4-4	1	18	4	49	16	8	19	1	4	171	50,70	43,01
013	HUS 5 OMR.C LGH.4-3-3	2	24	5	70	21	10	24	2	6	229	50,70	42,79
014	HUS 6 OMR.C LGH.4-3-3	2	24	5	70	21	10	24	2	6	229	50,70	42,79
015	HUS 7 OMR.C LGH.5-5	2	20	3	56	29	8	19	2	9	145	42,83	37,58
016	HUS 8 OMR.C LGH.3-3	1	18	3	48	13	7	17	1	4	150	53,95	45,67
017	GARAGE GB3 3ST A 5GLP		33		23	33	18	23		10	144		
018	GARAGE GB16 1ST A 5GLP		13		10	13	7	10		3	62		
019	GARAGE GB4 2ST A 6GLP		24		16	27	14	16		8	113		
020	GARAGE GB8 1ST A 6GLP		13		9	12	7	9		4	57		
021	GARAGE GB17 1ST A 6GLP		15		11	15	8	11		4	67		
022	VÄRMEANLÄGGNING			57	49			94	4	5	49		
023	MARK	5	30	5	30	5	30	1363	30	5	30		
Summa, Område		31	478	136	1157	424	226	1891	59	129	3703	73,77	65,51

Område:	68	MALMSLÄTTHUS 8	Variant:	Med kostnad
			Gruppering:	Egen åtg.grupp
Startår	1996			Kostnadsläge 9502
Kostnadsfaktor	1,35			

Åtgärd	Mängd	Kostnad
5279 MARKYTOR		
14422 Brunnar slamsugning, regnvattenbrunn _ 400	10,0 st	2 700
Summa, Egen åtg.grupp		2 700
Summa, Område		2 700

F Ö R T E C K N I N G U H - K O N T O 5 2

RIKSBYGGEN
 REPAB UNDERHÅLL
 62 : 3

KONTO	BENÄMNING	KONTO	BENÄMNING	KONTO	BENÄMNING
5210	LÄGENHETER	5240	UTVÄNDIGT	5270	MARKYTOR
5211	LGH BYGG	5241	FASADER O SOCKLAR	5271	GÅNGAR O KÖRYTOR
5212	LGH MÅLERI	5242	FÖNSTER	5272	GRÄSMATTOR O VÄXTER
5213	LGH GOLV	5243	DÖRRAR O PORTAR	5273	STÄNGSEL MM
5214	LGH UTRUSTNING	5244	BALKONGER	5274	VA-LEDNING O DRÄNER
5215	LGH INSTALLATIONER	5245	YTERTAK	5275	PARKERINGSMÄTARE
5216	LGH EL-INSTALLATION	5246	PLÅT	5276	MOTORVÄRMARE
5217		5247	SMIDE	5277	
5218		5248	UTV MÅLNINGSARBET	5278	
5219	LÄGENHETER ÖVRIGT	5249	UTV ÖVRIGT	5279	MARKYTOR ÖVRIGT
5220	LOKALER	5250	VS-INSTALLATIONER	5280	
5221	LOK BYGG	5251	PANNOR O BRÄNNARE	5281	
5222	LOK MÅLERI	5252	VATTEN O AVLOPP	5282	
5223	LOK GOLV	5253	GAS O TRYCKLUFT	5283	
5224	LOK UTRUSTNING	5254	KYLA	5284	
5225	LOK INSTALLATIONER	5255	VÄRME	5285	
5226	LOK EL-INSTALLATION	5256	LUFTBEHANDLING	5286	
5227		5257	STYR O REGLER	5287	
5228		5258	SANITET	5288	
5229	LOKALER Övrigt	5259	VS ÖVRIGT	5289	
5230	GEMENSAMMA UTRYMMEN	5260	UTRUSTNING O EL-INST	5290	
5231	ENTRE O TRAPPHUS	5261	TRANSPORT	5291	
5232	TVÄTTSTUGOR	5262	EL-CENTRALER	5292	
5233	PASSAGER	5263	SOPRUMSUTRUSTNING	5293	
5234	FRIIDSLOKALER	5264	TVÄTTSTUGSUTRUSTNING	5294	
5235	EXPEDITIONER	5265	ANTENNUTRUSTNING	5295	
5236	UNDERCENTRALER MM	5266	LÅSSYSTEM	5296	
5237	GARAGE	5267	SVAGSTRÖM	5297	
5238		5268	ARMATURER	5298	
5239	GEMENSAMMA ÖVRIGT	5269	UTRUST O EL ÖVRIGT	5299	

Område: 68 MALMSLÄTTHUS 8

Variant: Utan kostnad
Gruppering: Egen åtg.grupp
Kostnadsläge 9502

Kostnadsfaktor 1,35

Atgärd	Mängd
5241 FASADER O SOCKLAR	
21116 Träpanel,2 ggr strykning	2453,0 m2
21321 Tegelfogar,5 % av ytan	1592,0 m2
5242 FÖNSTER	
24216 Träfönster 3-glas 1-luft < 1m ² ,strykning utsida	32,0 st
24226 Träfönster 3-glas 1-luft > 1m ² ,strykning utsida	138,0 st
24256 Fönsterdörrar trä 3-glas,strykning utsida	42,0 st
24276 Träfönster 3-glas fasta > 1 m ² ,strykning utsida	42,0 st
5243 DÖRRAR O PORTAR	
25116 Dörrar trä,2 ggr strykning utsida	4,0 st
25216 Dörrar trä med glasruta,2 ggr strykning utsida	38,0 st
25648 Vipportar aluminium,2 ggr strykning ca 5 m ²	44,0 st
5245 YTTERTAK	
21116 Träpanel,2 ggr strykning	174,0 m2
22346 Vindskivor,2 ggr strykning	669,0 m
22416 Takfot < 0.35 m,2 ggr strykning	88,0 m
22426 Takfot 0.35-0.70 m,2 ggr strykning	1127,0 m
26123 Takpannor tegel/btg 2-kupiga,byte pannor inkl.papp/läkt	6641,0 m2
26256 Takplåt galv/lack profilerad,2 ggr strykning	188,0 m2
27516 Krönbeslag,2 ggr strykning	61,0 m
5246 PLÅTDETALJER	
22211 Stuprör,byte galv/lack	458,0 m
22221 Hängrännor,byte galv/lack	1199,0 m
27516 Krönbeslag,2 ggr strykning	65,0 m
5248 UTVÄNDIGA MÅLNIN.ARB	
16235 Träplank,målning,plank	98,0 m2
22376 Stångkonstruktioner trä,2 ggr strykning < 50 cm	562,0 m
27516 Krönbeslag,2 ggr strykning	360,0 m
5255 VÄRME	
56256 Värmeväxlare,renovering,plattvax	3,0 st
56382 Cirkulationspump värme,byte, 0.2 kW	1,0 st
56388 Cirkulationspump värme,byte, tvillingpump 1.5 kW	1,0 st
56398 Expansionskärl,byte, slutet system, 400 liter	1,0 st
5256 LUFTBEHANDLING	
57241 Fläktaggregat modell mindre,byte minimaster	42,0 st
57FT1 Mekanisk från-tillluft,Funktions kontroll	3720,0 m2
57FT2 Mekanisk från-tillluft,Rensning kanaler	3720,0 m2
5257 STYR O REGLER	
56541 Reglerventiler värme,byte,DN 15	3,0 st
83212 Styr- och reglerenhet,byte, värme vattenburet system	3,0 st
5273 STÄNGSEL MM	
1301a LEKUTRUSTNING,MÅLNING DIVERSE UTRUSTNING	KKR
5279 MARKYTOR	
14117 Värmekulvert,byte,flerrör	266,0 m
14122 Kulvertventiler,byte,DN 28-48	45,0 st
14422 Brunnar slamsugning,regnvattenbrunn _ 400	10,0 st